

ZP.271.4.2023

Kamienica, dn. 01.06.2023 r.

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420

*Uczestnicy postępowania*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2023  
Nazwa zadania: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

#### **Pytanie nr 1**

Wnioskujemy o udostępnienie rysunków i zestawienia dotyczących przekrycia laguny oraz konstrukcji wsporczej.

#### **Odpowiedź:**

**Inwestor nie dysponuje rysunkami warsztatowymi dotyczącymi przekrycia laguny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dopuszczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym jest wyrób budowlany, dla którego dostawca wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną i uzgodnioną z projektantem obiektu oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Informacje zawarte na rysunkach są wystarczające do prawidłowej wyceny elementu.**

#### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej drogowej dla wykonania nawierzchni na terenie oczyszczalni.

#### **Odpowiedź:**

**Dla nawierzchni utwardzonej obiektu sporządzono rysunek KZA-01, na którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje wystarczające do prawidłowej wyceny elementu. Dla tego typu przedsięwzięcia nie jest wymagany projekt drogowy. Wjazd na teren działki odbywa się istniejącym zjazdem Cenę jednostkową 1 m<sup>2</sup> należy kalkulować uwzględniając układ warstw opisany na rysunku KZA-01.**

#### **Pytanie nr 3**

Wnioskujemy o udostępnienie rysunków warsztatowych oraz zestawienia konstrukcji stalowej dachu.

#### **Odpowiedź:**

**Inwestor nie dysponuje rysunkami warsztatowymi dotyczącymi przekrycia dachu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dopuszczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym jest wyrób budowlany, dla którego dostawca wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną i uzgodnioną z projektantem obiektu oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Informacje zawarte na rysunkach są wystarczające do prawidłowej wyceny elementu.**

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych drewnianej więźby dachowej.

**Odpowiedź:**

**Rzut i przekrój przez drewnianą więźbę dachową z wyszczególnieniem poszczególnych elementów znajduje się na rysunku KDS-01. Informacje zawarte na rysunkach są wystarczające do prawidłowej wyceny elementu.**

**Pytanie nr 5**

Wnosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia stali dla pomostów.

**Odpowiedź:**

**Inwestor nie dysponuje rysunkami warsztatowymi dotyczącymi pomostów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dopuszczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym jest wyrób budowlany, dla którego dostawca wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną i uzgodnioną z projektantem obiektu oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Informacje zawarte na rysunkach są wystarczające do prawidłowej wyceny elementu.**

**Pytanie nr 6**

Wnoszukujemy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienia stali dla schodów stalowych.

**Odpowiedź:**

**Inwestor nie dysponuje rysunkami warsztatowymi dotyczącymi schodów stalowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dopuszczony do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym jest wyrób budowlany, dla którego dostawca wydał oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną i uzgodnioną z projektantem obiektu oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Informacje zawarte na rysunkach są wystarczające do prawidłowej wyceny elementu.**

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków oraz zestawienia zbrojenia dla schodów zewnętrznych.

**Odpowiedź:**

**W dniu 01.06.2023 r. opublikowano rysunek elementów zewnętrznych schodów i pochylni.**

**Pytanie nr 8**

Prosimy o podanie w jaki sposób oraz z jakich roślin ma zostać wykonany pas zieleni izolacyjnej.

**Odpowiedź:**

**Nasadzenia średnio i wysokopienne związane z pasem zieleni izolacyjnej nie są objęte tym etapem. Zgodnie z przedmiarem pas zieleni izolacyjnej należy obsiać trawą.**

**Pytanie nr 9**

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie pasa zieleni izolacyjnej.

**Odpowiedź:**

**Nasadzenia średnio i wysokopienne związane z pasem zieleni izolacyjnej nie są objęte tym etapem. Zgodnie z przedmiarem pas zieleni izolacyjnej należy obsiać trawą.**

**Pytanie nr 10**

Wnioskujemy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych oraz zestawienie zbrojenia dla płyt najazdowych (pochylnia dla niepełnosprawnych).

**Odpowiedź:**

**W dniu 01.06.2023 r. opublikowano rysunek elementów zewnętrznych schodów i pochylni.**

**Pytanie nr 11**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu przebudowy ogrodzenia na terenie inwestycji wraz z podaniem typu i wymiarów nowo projektowanego ogrodzenia.

**Odpowiedź:**

**Zakres budowy nowego ogrodzenia pokazano na rys. KZA-01 (zwymiarowane boki wielokąta). Panel ogrodzenia, brama przesuwna z furtką są pokazane na rysunku łącznie z rodzajem profili i sposobu zabezpieczenia. Stare ogrodzenie z nowym łączyć na wspólnym słupku.**

**Pytanie nr 12**

Zgodnie z zapisami PZT wykonawca ma dostarczyć nową bramę wjazdową prosimy o kreślenie typu bramy (brama uchylna, przesuwna, typ sterowania itp.)

**Odpowiedź:**

**Wszystkie niezbędne dane do prawidłowej wyceny znajdują się na rys KZA-01 łącznie rysunkiem bramy i panelem modułu ogrodzeniowego.**

**Pytanie nr 13**

Prosimy o podanie danych technicznych lub podanie przykładowego dostawcy systemu przeszklenia z poliwęglanu komorowego nad laguną. (w którym miejscu dokumentacji znajdują się informacje dotyczące danych technicznych)

**Odpowiedź:**

**Inwestor nie może wskazywać konkretnego producenta ponieważ nie pozwalają na to przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Do zadania należy stosować poliwęglan min. czterokomorowy o dobrej przepuszczalności światła. Płyty poliwęglanowe mają posiadać warstwę chroniącą przed promieniowaniem UV. Sposób montażu i uszczelnienia ram do projektowanej konstrukcji wstępnie zależy od dostawcy systemu, który ma obowiązek przygotowania rysunków warsztatowych.**

**Pytanie nr 14**

Czy w obiektach żelbetowych tj. reaktory, osadniki wtórne, przepompowni ścieków oraz zbiornik ścieków dowożonych należy wykonać powłoki ochronne chemoodporne? Jeżeli tak prosimy o wskazanie technologii w jakiej mają być wykonane.

**Odpowiedź:**

**Projekt nie przewiduje wykonania powłok ochronnych pod warunkiem zastosowania betonów zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie (wymagania dla betonów).**

**Pytanie nr 15**

W przekazanym przedmiarze robót branży sanitarnej, brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu oczomyjek, występujących w projekcie technicznym dla tej branży. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres prac.

**Odpowiedź:**

**Brakujące elementy należy doliczyć w kalkulacjach własnych.**

**Pytanie nr 16**

Czy w zakresie oferty wchodzi wykonanie wiaty śmietnika? Jeżeli tak to prosimy o projekt.

**Odpowiedź:**

**Wiaty śmietnikowa nie jest w zakresie zamówienia**

**Pytanie nr 17**

Prosimy o informacje czy w zakresie oferty wchodzi wykonanie chodnika i nawierzchni utwardzonej pokrytą kratą przerastającą zgodnie z rysunkiem Z-01. W przekazanym przedmiarze robót brak pozycji dla w/w zakresu robót.

**Odpowiedź:**

**W przedmiarze nie rozdzielano powierzchni pokrytej kostką brukową z pokrytą kratą przerastającą. Wydzielono ją jedynie graficznie. W przypadku wyceny osobno obu elementów od powierzchni podanej w przedmiarze należy odjąć powierzchnię pokrytą kratą przerastającą.**

**Pytanie nr 18**

Prosimy o informacje czy w zakresie oferty wchodzi pas zieleni izolacyjnej, jeżeli tak to prosimy o Projekt zieleni w celu wykonania przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Nasadzenia średnio i wysokopiennie związane z pasem zieleni izolacyjnej nie są objęte tym etapem. Zgodnie z przedmiarem pas zieleni izolacyjnej należy obsiać trawą.**

**Pytanie nr 19**

Prosimy określić z jakiego materiału mają być wykonane kraty wema na pomostach, i drabina zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

**Projektuje się drabinę zewnętrzną i kraty pomostowe Wema stalowe zabezpieczone cynkiem ogniowo.**

**Pytanie nr 20**

Prosimy o załączenie projektu na wykonanie tacy zlewnej.

**Odpowiedź:**

**Tacę zlewną należy wykonać jako płytę żelbetową z betonu C25/30 ze spadkami uformowanymi w kierunku kratki ściekowej o spadku max 3% gr.25 cm zbrojną siatką o rozstawie prętów 20cm x 20 cm ze stali AIIIIN i śr. 12mm. Wymiary geometryczne płyty 2,5m x 3,5m. Podane dane są wystarczające do prawidłowej wyceny**

**Pytanie nr 21**

Zgodnie z projektem należy wstawić istniejący wyeksploatowany sitopiaskownik na antresolę w nowym budynku oczyszczalni. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem zadania jest ewentualny remont urządzenia i wymiana części.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że poza zakresem zadania jest ewentualny remont urządzenia i wymiana części.**

**Pytanie nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem zamówienia jest udzielenie gwarancji na istniejące dmuchawy, które będą przeznaczone do napowietrzania zawartości zbiorników retencyjnych oraz udzielenie gwarancji na istniejący sitopiaskownik.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że poza zakresem zamówienia jest udzielenie gwarancji na istniejące Dmuchawy.**

**Pytanie nr 23**

W przekazanej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót branży sanitarnej – instalacja wentylacji mechanicznej, nie ujęto niezbędnych, z punktu widzenia obowiązujących przepisów, klap przeciwpożarowych przy przejściach przez przegrody ogniowe, na granicy stref pożarowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru o powyższe prace.

**Odpowiedź:**

**Opis odnośnie klap p.poż. znajdują się w opisie.**

**Pytanie nr 24**

W przekazanych przedmiarach robót branży sanitarnej i technologicznej, nie ujęto armatury na instalacjach bloków biostabilizacji. Brak zaworów PE20- 6 szt. na instalacji powietrza ze stacji dmuchaw oraz zaworów PE65- 9 szt. w studzienkach, na instalacji kanalizacji – wg rysunku nr 6- Rysunki cieku biostabilizacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższy zakres prac.

**Odpowiedź:**

**Brakujące elementy należy doliczyć w kalkulacjach własnych .**

**Pytanie nr 25**

W przekazanym przedmiarze robót branży sanitarnej, brak armatury dla układu pomiarowego w studni pomiarowej- wg rysunku wk-4- Schemat układu pomiarowego – zasowy dn 250- 2 szt.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące roboty.

**Odpowiedź:**

**Brakujące elementy należy doliczyć w kalkulacjach własnych.**

**Pytanie nr 26**

W przekazanych przedmiarach robót konstrukcyjnych nie ujęto izolacji zewnętrznych pionowych, które należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Prosimy o potwierdzenie, że Oferent może dodać pozycję przedmiarową.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza, że Oferent może dodać pozycję przedmiarową.**

**Pytanie nr 27**

Prosimy o określenie czy elewacja zewnętrzna ma być wykonana z płyt czy z tynku cienkowarstwowego.

**Odpowiedź:**

**Elewacja ma być wykonana w technologii lekko mokrej.**

**Pytanie nr 28**

Ilości barierek wskazanych w projekcie nie zgadzają się z przedmiarem. Prosimy o potwierdzenie, że Oferent może zmieniać ilości w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

**Inwestor dopuszcza kalkulację na podstawie własnego obmiaru zgodną z rysunkami PT.**

**Pytanie nr 29**

W przekazanych przedmiarach robót konstrukcyjnych nie ujęto pospółki pod płytę betonową. Prosimy o określenie grubości i potwierdzenie, że Oferent może dodać pozycję przedmiarową.

**Odpowiedź:**

**PT zakłada pod płytą denną warstwę wyrównawczą z betonu C7,5/10 gr. 10 cm. Podłoże dna wykopu zgodnie z „Dokumentacją z badania podłoża gruntowego” zbudowane jest z pospółki o dużym stopniu zagęszczenia. Pozycja przedmiarowa dotycząca wykonania podkładów betonowych zawiera nakład związany z wyrównaniem podłoża gruntowego. W związku z powyższym rozszerzenie przedmiaru jest niezasadne.**

**Pytanie nr 30**

W związku z trwającym u nas okresem urlopowym, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert. To umożliwiłoby nam rzetelne przeanalizowanie przedmiotowego postępowania oraz złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.06.2023 r.**

Zatwierdził  
**dr Władysław Sadowski**  
**Wójt Gminy Kamienica**