

Kamienica, 2021-04-22

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2021
Nazwa zadania: **Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

P1/2/2021

1. Proszę o odpowiedź czy pozycja nr 7 w przedmiarze jest poprawnie wyliczona - Podłoże betonowe pod konstrukcje beton C12/15 – 113,5 m³

Odp. W pozycji nr 7 przedmiaru robót jest błąd winno być $113,5 \times 0,15 = 17$ m³
W dniu 22.04.2021 r. opublikowano zmodyfikowany przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

2. Proszę o wskazanie poprawnej grubości warstwy wiążącej na dojazdach. W projekcie wykonawczym na rysunku nr 06 wrysowana jest warstwa wiążąca grubości 8 cm, natomiast w pozycji nr 67 przedmiaru wpisano:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) z AC 16W **Krotność = 2**

Odp. Do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą gr. 8 cm. Pozycja 67 przedmiaru została przyjęta przez analogię.

KNNR 6 0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - krotność 2 czyli 8 cm.

Zatwierdził

Wójt

dr Władysław Sadowski